

**SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****Base 17/11/2014- Boletim 162**

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO (3 CM DE CAPA ASFÁLTICA)				38.310,94
CPOS	020802	Placa de identificação da obra	m ²	4,50	393,18	1.769,31
CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1.584,00	2,05	3.247,20
CPOS	540320	Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder	m ³	7,920	603,54	4.780,04
CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m ³	47,52	595,95	28.319,54
CPOS	73806/001	Limpeza de superfície com jatos de alta pressão de Ar e água.	m ²	1.584,00	1,24	1.964,16
TOTAL GERAL						R\$ 40.080,25

Relação das Ruas

Avenida Marinheiro- entre Rua Angelo Moretin e Rua Dona Maria Gonçalves

Quantidade m2

1.584,00

Cardoso, 23 de fevereiro de 2015

Benedito Rosa Ferreira
Eng Civil CREA 0685065247

Leonardo Gomes da Silva
Prefeito Municipal