



MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 - CEP. 15.570-000 Fone/Fax (17) 3466-3900

Site: www.cardoso.sp.gov.br E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

CARDOSO - ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ
LOCAL: Rua Alegre, Avenida Caluta, Avenida Abreu, Rua do Comércio, Rua Inês e Rua São Miguel, no Distrito de São João do Marinheiro.
MUNICÍPIO: Cardoso – SP “Cidade dos Grandes Lagos”
ÁREA TOTAL: 6.689,41 m²

1 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

Limpeza da Área: Toda a área que será recapeada deverá ser limpa, utilizando caminhão pipa equipado com moto bomba ou fazendo a varrição do pavimento existente com vassoura mecânica, removendo todas as sujeiras e pedras soltas do asfalto existente e executando o tapa-buraco se houver necessidade, para que o asfalto velho possa receber a pintura de ligação.

Imprimação Betuminosa Ligante: Após a limpeza da área, deverá ser aplicada uma camada de imprimadura ligante sobre a superfície, com material de emulsão asfáltica catiônica tipo RR-2C, a razão de 1,0 litro, utilizando caminhão espargidor, com operação manual ou barras, tendo dispositivo próprio para aquecimento.

Capa de Rolamento em CBUQ: A execução da camada de rolamento será feita com concreto betuminoso usinado á quente – CBUQ, de tal maneira que a espessura média total, inclusive regularização descrita acima seja de 3,0 cm, adequada às necessidades de cada trecho das ruas, com largura suficiente para que possa avançar sobre a as sarjetas cerca de 5 (cinco) cm.

A mistura do concreto betuminoso, bem como, aplicação nos trechos deverá obedecer rigorosamente às instruções do manual de normas do D.E.R. – SP, devendo-se observar o seguinte:

- O cimento asfáltico de petróleo deve ser do tipo CAP – 50/70;
- A granulometria dos agregados deve se de acordo com as instruções do manual de normas do D.E.R. – SP;
- A execução da camada de rolamento final deverá ser feita com vibro acabadora, seguida de rolagem imediata com rolos apropriados, de pneus e chapa lisa, observando-se o processo estabelecido nas instruções do Manual de Normas do D.E.R. – SP;
- Em hipótese alguma, será permitida a aplicação do concreto betuminoso usinado à quente CBUQ com temperatura abaixo de 125º C no momento da distribuição, devendo a Contratada tomar cuidados necessários, quanto ao transporte da massa, para que as mesmas não esfrie e fique abaixo da temperatura especificada acima.
- Todas as placas de sinalização, de interrupção/desvio de trânsito, inclusive para motos, serão de responsabilidade da empreiteira, devendo ser previstos, inclusive eventual sinalização noturna.
- Deverão ser realizados todos os ensaios necessários a execução dos serviços, todos os laudos de controle tecnológicos deverão ser fornecidos em cada medição e sua apresentação será condição para liberação de recursos.

Cardoso, 26 de Fevereiro de 2016

Leonardo Gomes da Silva
Prefeito Municipal

Benedito Rosa Ferreira
Eng.º Civil CREA 0685065247
ART nº: 92221220131564121
ART nº: 92221220140253968