

MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e SERVIÇOS

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 - CEP. 15.570-000 – Fone (17) 3466-3900 Site: www.cardoso.sp.gov.br E-mail: <u>prefeitura@cardoso.sp.gov.br</u> CARDOSO – ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: Reforma Muretas

Local: Lagoa Hygino Zampronha

Bairro: Jardim Tropical **Cidade:** Cardoso/SP

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – Placa de identificação para obra:

 $3,00 \text{ mt (Largura)} \times 2,00 \text{ mt (Altura)} = 6,00 \text{ m}^2$

1.2 – Locação para muros, cercas e alambrados:

Perímetro da Lagoa: 683,30 mt

1.3 – Limpeza manual do terreno:

Reconstrução da mureta: 100,00 mt x 1,00 mt = 100,00 m²

1.4 – Remoção de entulho com caçamba metálica:

Reconstrução da mureta: 100,00 mt x 1,00 mt = 100,00 m² x 0,20 mt = 20,00 m³

2.0 – ALVENARIA E ESTRUTURA

2.1 – Alvenaria de Bloco Cerâmico 19 cm:

Alvenaria = $100,00 \text{ mt } \times 1,50 \text{ mt} = 150,00 \text{ m}^2$

2.2 - Forma de Madeira:

Alvenaria = $10,00 \text{ mt x } 1,50 \text{ mt (altura)} = 1,50 \text{ m}^2$

2.3 - Armadura em barra de aço CA 50 (Colunas e Vigas):

Muretas = 100,00 mt (Comprimento) x 7,780 und. (Quantidade de Ferro) x 0,62 kg/mt = 480,00 kg/mt

MUNICÍPIO DE CARDOSO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e SERVIÇOS

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 - CEP. 15.570-000 – Fone (17) 3466-3900 Site: www.cardoso.sp.gov.br E-mail: <u>prefeitura@cardoso.sp.gov.br</u> CARDOSO – ESTADO DE SÃO PAULO

2.4 - Concreto fck 20 MPa:

Muretas = 0,50 mt (Comprimento) x 0,50 mt (Largura) x 1,50 mt (Altura) x 19 und. (Quantidade) = 7,00 m³

3.0 - REVESTIMENTO

3.1 - Chapisco:

Chapisco = $100,00 \text{ mt } \times 1,50 \text{ mt} = 150,00 \text{ m}^2$

Total Chapisco: 150,00 x 2,00 (Lados) = 300,00 m²

3.2 - Reboco:

Reboco = $100,00 \text{ mt } \times 1,50 \text{ mt} = 150,00 \text{ m}^2$

Total Reboco: $150,00 \times 2,00 \text{ (Lados)} = 300,00 \text{ m}^2$

3.3 - Concreto:

Área Interma: 327,98 Área Externa: 430,81

Assento: 231,81

Total: $990,60 \text{ m}^2 \times 0,057 \text{ mt} = 57,02 \text{ m}^3$

3.4 - Lançamento do Concreto:

Área Interma: 327,98 Área Externa: 430,81

Assento: 231,81

Total: $990,60 \text{ m}^2 \times 0,057 \text{ mt} = 57,02 \text{ m}^3$

3.5 – Impermealização:

Área Interma: 327,98 Área Externa: 430,81

Assento: 231,81

Total: $990,60 \text{ m}^2 \times 0,057 \text{ mt} = 57,02 \text{ m}^3$

MUNICÍPIO DE CARDOSO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e SERVIÇOS

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 - CEP. 15.570-000 - Fone (17) 3466-3900 Site: www.cardoso.sp.gov.br E-mail: <u>prefeitura@cardoso.sp.gov.br</u> CARDOSO - ESTADO DE SÃO PAULO

4.0 - PINTURA

4.1 – Textura Acrílica: Área Interma: 327,98 Área Externa: 430,81

Assento: 231,81 Total: 990,60 m²

4.2 – Tinta Acrílica: Área Interma: 327,98 Área Externa: 430,81 Assento: 231,81

Total: 990,60 m²

4.3 - Resina Plastificante:

Área Interma: 327,98 Área Externa: 13,21

Assento: 231,81 Total: 573,00 m²

Cardoso/SP, 23 de novembro de 2017.

Jair Cesar Nattes

Prefeito Municipal

Janderson José Rodrigues Dias

Engenheiro Civil – CREA/SP: 506.991.784-5 Secretario de Obras e Serviços Públicos