



MUNICÍPIO DE CARDOSO
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

R DR. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro

E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL : DIVERSAS RUAS DA VILA ALVES

MUNICÍPIO: CARDOSO-SP - "CIDADE DOS GRANDES LAGOS"

Tabela CPOS 177 - COM DESONERAÇÃO (DESONERADO)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT COM DESONERAÇÃO	V. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.931,18
1.1	02.08.02	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	R\$ 488,53	R\$ 2.931,18
2.0		RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ				R\$ 298.669,10
2.1	54.01.41	Varição de Pavimento para Recapeamento	m ²	9.173,89	R\$ 0,54	R\$ 4.953,90
2.3	54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	m ²	9.173,89	R\$ 4,57	R\$ 41.924,68
2.5	54.03.210	Camada de Rolamento em Concreto Betuminoso Usinado Quente - CBUQ	m ³	275,22	R\$ 914,87	R\$ 251.790,52
3.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				R\$ 8.399,72
3.1	97.04.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	197,01	R\$ 24,48	R\$ 4.822,80
3.2	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	118,32	R\$ 15,81	R\$ 1.870,64
3.3	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m ²	2,47	R\$ 690,80	R\$ 1.706,28
TOTAL GERAL						R\$ 310.000,00

Cardoso/SP, 13 de maio de 2.020.

Jair Cesar Nattes
Prefeito Municipal

Janderson José Rodrigues Dias
Secretario de Obras e Serviços Públicos
Engenheiro Civil - CREA/SP: 506.991.784-5
ART nº: 28027230200283629