APELIDO DO EMPREENDIMENTO READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 913258/2021	Nº OPERAÇÃO 1077701-56	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARDOSO
---	--------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	VICINAL
Lote 1							
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-				393.982,67
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	2,40 m x 1,20 m = 2,88 m²	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88
1.2.	GUIAS		-				
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	705,00	Vicinal - 705,00 m (355,00 + 350,00)	3.CA	CALÇADAS/SARJETÕES	705,00
1.3.	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		-				
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	3.103,89	Vicinal - 3.103,89 m²	4.AB	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	3.103,89
1.3.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	620,78	Vicinal - 3.103,89 m² x 0,20 m = 620,78 m³	4.AB	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	620,78
1.3.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.103,89	Vicinal - 3.103,89 m²	4.AB	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	3.103,89
1.4.	BASE		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO)	M3	556,94	Vicinal - 2.784,72 m² x 0,20 m = 556,94 m³	5.BA	BASE	556,94
1.4.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.784,72	Vicinal - 2.784,72 m²	5.BA	BASE	2.784,72
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.784,72	Vicinal - 2.784,72 m²	5.BA	BASE	2.784,72
1.5.	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM		-				
1.5.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	111,39	Vicinal - 2.784,72 m² x 0,04 m = 111,39 m³	6.CA	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM	111,39
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.605,77	111,39 m³ x 2,4 x 88,30 = 23.605,77	6.CA	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM	23.605,77
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	111,39	Vicinal - 2.784,72 m² x 0,04 m = 111,39 m³	6.CA	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM	111,39
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-				
1.6.1.	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - "NOME LOGRADOURO" 0,45X0,25M	M2	0,11	Vicinal - 01 unidade "VICINAL"	7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,11
-	0	0	-		7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL	
1.6.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANU	M2	70,50	Vicinal - 705,00 m² faixa de guia contínua (350x0,10) + (350,00x0,10)	7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL	70,50
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-				
1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade	1,00	Horas totais trabalhadas = 30 h	8.AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00

CARDOSO/SP
Local

sexta-feira, 11 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
CRE/CAU: 606.991.784-5
ART RRT: 76027230.21717224