

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 1077701-56	Nº SICONV 913258/2021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARDOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 1	MUNICÍPIO / UF CARDOSO/SP	BDI 1 30,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Lote 1									393.982,67	
Meta	Meta	1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									-	393.982,67
Nível 2	Nível 2	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	1.616,00
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	430,00	BDI 1	561,11	1.616,00	
Nível 2	Nível 2	1.2. GUIAS									-	46.671,00
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	705,00	50,73	BDI 1	66,20	46.671,00	
Nível 2	Nível 2	1.3. ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO									-	17.468,74
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	3.103,89	0,38	BDI 1	0,50	1.551,95	
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	101137	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	620,78	14,02	BDI 1	18,29	11.354,07	
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.103,89	1,13	BDI 1	1,47	4.562,72	
Nível 2	Nível 2	1.4. BASE									-	72.185,46
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO)	M3	556,94	11,16	BDI 1	14,56	8.109,05	
Serviço	Serviço	1.4.2.	CPOS	54.03.240	IMPRIMIZAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.784,72	15,28	BDI 1	19,94	55.527,32	
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.784,72	2,35	BDI 1	3,07	8.549,09	
Nível 2	Nível 2	1.5. CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM									-	252.232,68
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	111,39	8,33	BDI 1	10,87	1.210,81	
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.605,77	1,43	BDI 1	1,87	44.142,79	
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	111,39	1.423,29	BDI 1	1.857,25	206.879,08	
Nível 2	Nível 2	1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									-	2.681,36
Serviço	Serviço	1.6.1.	SICRO	5213377	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - "NOME LOGRADOURO" 0,45X0,25M	M2	0,11	389,74	BDI 1	508,57	55,94	
Serviço	Serviço	-					-			-	-	
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANU	M2	70,50	28,54	BDI 1	37,24	2.625,42	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077701-56	Nº SICONV 913258/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARDOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 1	MUNICÍPIO / UF CARDOSO/SP	BDI 1 30,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Lote 1									393.982,67
Nível 2	Nível 2	1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.127,43
Serviço	Serviço	1.7.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade	1,00	864,00	BDI 1	1.127,43	1.127,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARDOSO/SP
Local

sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Data


 Responsável Técnico
 Nome: JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
 CREA/CAU: 506.991/784-5
 ART/RRT: 280272302217-7224