



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1079579-75	<b>Nº SICONV</b> 918169/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CARDOSO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 02-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote 1	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CARDOSO/SP	<b>BDI 1</b> 30,49%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Lote 1</b>									<b>390.173,14</b>	
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					-	<b>390.173,14</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.761,60</b>	
1.1.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	225,00	BDI 1	293,60	1.761,60	RA
1.2.			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>334.417,45</b>	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	5.390,27	2,66	BDI 1	3,47	18.704,24	RA
1.2.2.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	161,71	9,45	BDI 1	12,33	1.993,88	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	161,71	1.348,67	BDI 1	1.759,88	284.590,19	RA
1.2.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	34.269,58	0,65	BDI 1	0,85	29.129,14	RA
1.3.			<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>48.257,90</b>	
1.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	62,34	579,97	BDI 1	756,80	47.178,91	RA
1.3.2.	SINAPI-H	38135	LADRILHO HIDRÁULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	11,00	75,17	BDI 1	98,09	1.078,99	RA
1.4.			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>					-	<b>3.195,55</b>	
1.4.1.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	3,00	229,48	BDI 1	299,45	898,35	RA
1.4.2.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	3,00	389,74	BDI 1	508,57	1.525,71	RA
1.4.3.	SICRO	5213377	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - *NOME DO LOGRADOURO 0,45X0,25M"	M2	0,22	255,32	BDI 1	333,17	73,30	RA
1.4.4.	SICRO	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA	M2	22,20	24,10	BDI 1	31,45	698,19	RA
1.5.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>2.540,64</b>	
1.5.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade	1,00	1.947,00	BDI 1	2.540,64	2.540,64	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARDOSO/SP  
Local  
segunda-feira, 5 de dezembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS  
CREA/CAU: 506.991.784-5  
ART/RRT: 78927230220883976