

MENU

←

APELIDO DO EMPREITEIRO

Nº SICONV

Nº OPERAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
F	LOTE	1													
F	Meta	1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
F	Nível2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
F	Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	2,40 m x 1,20 m = 2,88 m²	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES		2,88					
F	Nível2	1.2.	CALÇADAS/SARJETÕES												
F	Serviço	1.2.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	629,20	Rua Daniel P. Borges - 60,60 m + 14,09 m = 74,69 m / Rua Dona Alexandrina (trecho 01) - 81,33 m + 9,12 m = 90,45 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 02) - 78,39 m + 15,59 = 93,98 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 03) - 78,20 m + 14,59 = 92,79 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 04) - 81,07 m + 13,52 m = 94,59 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 05) - 79,11 m + 11,72 m = 90,83 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 06) - 81,87 m	3.CA	CALÇADAS/SARJETÕES	74,69	90,45	93,98	92,79	94,59	90,83	81,87
F	Serviço	1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,86	Execução de passeio = Rua Daniel Pereira Borges - 7,29 m² x 0,04 m = 0,29 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 01) - 7,29 m² x 0,04 m = 0,29 m² x 02 unidades = 0,58 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 02) - 7,29 m² x 0,04 m = 0,29 m² x 02 unidades = 0,58 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 03) - 7,29 m² x 0,04 m = 0,29 m² x 02 unidades = 0,58 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 04) - 7,29 m² x 0,04 m = 0,29 m² x 02 unidades = 0,58 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 05) - 7,29 m² x 0,04 m = 0,29 m² x 02 unidades = 0,58 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 06) - 7,29 m² x 0,04 m = 0,29 m² x 02 unidades = 0,58 m² - total = 3,48 m³ - TOTAL FINAL = 34,64 m³ (considerando a 9,97)	3.CA	CALÇADAS/SARJETÕES	0,29	4,88	4,70	4,69	4,86	4,75	4,69
F	Serviço	1.2.3.	GUIA (MÉDIO-FIO) E SARJETA COM JUNGUADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	476,22	Rua Dona Alexandrina (trecho 01) - 81,33 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 02) - 78,39 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 03) - 78,20 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 04) - 81,07 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 05) - 79,11 m / Rua Dona Alexandrina (Trecho 06) - 78,12 m	3.CA	CALÇADAS/SARJETÕES		81,33	78,39	78,20	81,07	79,11	78,12
F	Serviço	1.2.4.	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	11,70	Rua Daniel Pereira Borges - 0,90 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 01) - 0,90 m² x 02 lados = 1,80 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 02) - 0,90 m² x 02 lados = 1,80 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 03) - 0,90 m² x 02 lados = 1,80 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 04) - 0,90 m² x 02 lados = 1,80 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 05) - 0,90 m² x 02 lados = 1,80 m² / Rua Dona Alexandrina (trecho 06) - 0,90 m² x 02 lados = 1,80 m²	3.CA	CALÇADAS/SARJETÕES	0,90	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
F	Nível2	1.3.	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULIZAÇÃO DO SUBLEITO												
F	Serviço	1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	2.243,66	Rua Daniel Pereira Borges (276,51 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 01 (334,84 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 (226,82 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 (325,46 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 (338,44m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 (327,41 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 (316,18 m²)	4.ABI	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULIZAÇÃO DO SUBLEITO	276,51	334,84	326,82	325,46	336,44	327,41	316,18
F	Serviço	1.3.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (CATAPULMINA, 5,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020	M3	331,84	Rua Daniel P. Borges (230,77 m³ x 0,20 m = 46,15 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 01 (243,99 m³ x 0,20 m = 48,80 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 (235,17 m³ x 0,20 m = 47,03 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 (234,80 m³ x 0,20 m = 46,96 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 (243,21 m³ x 0,20 m = 48,64 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 (237,33 m³ x 0,20 m = 47,47 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 (234,16 m³ x 0,20 m = 46,83 m³)	4.ABI	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULIZAÇÃO DO SUBLEITO	46,15	48,80	47,03	46,92	48,64	47,47	46,83

MENU

←

APELIDO DO EMPREITEIRO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nº SICONV
012980/2021

Nº OPERAÇÃO
1076939-57

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARDOSO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1076939-57

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARDOSO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:							
								Rua Daniel Pereira Borges	Rua Dona Alexandrina	Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03	Trecho 04	Trecho 05	Trecho 06
F	LOTE	Lot 1					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	33.971,38	44.880,28	43.091,71	42.887,23	44.325,87	43.108,16	42.750,84	8
F	Serviço	1.3.3. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.243,66	Rua Daniel Pereira Borges (276,51 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 01 (334,84 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 (326,82 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 (325,46 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 (338,44m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 (327,41 m²) + Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 (316,18 m²)	4	ABERTURA DE CAIXA 20 CM E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	276,51	334,84	326,82	325,46	336,44	327,41	316,18	
F	Nível	1.4. BASE													
F	Serviço	1.4.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRTICO (ARENOSOS)	M3	331,84	Rua Daniel P. Borges (230,77 m³ x 0,20 m = 46,15 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 01 (243,99 m³ x 0,20 m = 48,80 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 (235,17 m³ x 0,20 m = 47,03 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 (234,60 m³ x 0,20 m = 46,92 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 (243,21 m³ x 0,20 m = 48,64 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 (237,33 m³ x 0,20 m = 47,47 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 (234,16 m³ x 0,20 m = 46,83 m³)	5	BASE	46,15	48,80	47,03	46,92	48,64	47,47	46,83	
F	Serviço	1.4.2. IMPRIMIÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.659,23	Rua Daniel P. Borges 230,77 m² + Rua Dona Alexandrina - trecho 01 - 243,99 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 - 235,17 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 - 234,60 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 - 243,21 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 - 237,33 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 - 234,16 m²	6	BASE	230,77	243,99	235,17	234,60	243,21	237,33	234,16	
F	Serviço	1.4.3. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.659,23	Rua Daniel P. Borges 230,77 m² + Rua Dona Alexandrina - trecho 01 - 243,99 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 - 235,17 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 - 234,60 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 - 243,21 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 - 237,33 m² + Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 - 234,16 m²	6	BASE	230,77	243,99	235,17	234,60	243,21	237,33	234,16	
F	Nível	1.5. CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM													
F	Serviço	1.5.1. CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 126 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,37	Rua Daniel P. Borges (230,77 m³ x 0,04 m = 9,23 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 01 (243,99 m³ x 0,04 = 9,76 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 (235,17 m³ x 0,04 = 9,41 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 (234,60 m³ x 0,04 = 9,38 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 (243,21 m³ x 0,04 = 9,73 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 (237,33 m³ x 0,04 = 9,49 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 (234,16 m³ x 0,04 = 9,37 m³)	7	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM	9,23	9,76	9,41	9,38	9,73	9,49	9,37	
F	Serviço	1.5.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	14.065,13	Rua Daniel P. Borges (9,23 m³ x 2,4 x 88,30 = 1.956,02) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 01 - (9,76 m³ x 2,4 x 88,30 = 2.068,34) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 - (9,41 m³ x 2,4 x 88,30 = 1.994,17) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 - (9,38 m³ x 2,4 x 88,30 = 1.987,51) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 - (9,73 m³ x 2,4 x 88,30 = 2.061,98) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 - (9,49 m³ x 2,4 x 88,30 = 2.011,12) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 - (9,37 m³ x 2,4 x 88,30 = 1.985,69)	8	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM	1.956,02	2.068,34	1.994,17	1.987,51	2.061,98	2.011,12	1.985,69	
F	Serviço	1.5.3. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,37	Rua Daniel P. Borges (230,77 m³ x 0,04 m = 9,23 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 01 (243,99 m³ x 0,04 = 9,76 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 02 (235,17 m³ x 0,04 = 9,41 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 03 (234,60 m³ x 0,04 = 9,38 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 04 (243,21 m³ x 0,04 = 9,73 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 05 (237,33 m³ x 0,04 = 9,49 m³) / Rua Dona Alexandrina - Trecho 06 (234,16 m³ x 0,04 = 9,37 m³)	7	CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ = 4,00 CM	9,23	9,76	9,41	9,38	9,73	9,49	9,37	
F	Nível	1.6. SINALIZAÇÃO VERTICAL													
F	Serviço	1.6.1. SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Unidade	1,00	01 unidade Rua Daniel Pereira Borges (Entre a Avenida Procurador Mohamed Ali Jamal e a Rua Felipe Ferrnandes Garcia)	7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,00							
F	Serviço	1.6.2. PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - "NOME LOGRADOURO" 0,45X0,25M	M2	1,54	02 unidades em cada trecho (0,11 cada unidades x 02 = 0,22)	7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nº SICONV
0129802021

Nº OPERAÇÃO
1076339-57

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARDOSO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1076339-57

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARDOSO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Lote 1				
Nível2	1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
Serviço	1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade	1,00	Horas totais trabalhadas = 100 h

Atividade de Serviço

Nº	Agrupador de Eventos
RA01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	Preleta Biogas	33.971,38	44.880,28	43.091,71	42.887,28	44.226,87	43.108,16
2	Preleta	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14
3	Preleta	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14
4	Preleta	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14
5	Preleta	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14
6	Preleta	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14
7	Preleta	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14
8	Preleta	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14

CARDOSO/SP
Local

segunda-feira, 27 de março de 2023

Responsável Técnico

Nome: JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
CREA/CAU: 506.991.784-5

Responsável Técnico

Nome: JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
CREA/CAU: 506.991.784-5