



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072476-13	Nº SICONV 903586/2020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARDOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CARDOSO/SP	BDI 1 30,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
LOTE 1									233.276,62		
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO									-	233.276,62	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	3.382,70	
1.1.1.	Cotação	02.08.020 CPOS 190	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M²	2,88	903,22	BDI 1	1.174,55	3.382,70	RA	
1.2. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ									-	224.787,80	
1.2.1.	Cotação	54.03.230 CPOS 190	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	3.384,36	7,03	BDI 1	9,14	30.933,05	RA	
1.2.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	9.675,89	0,68	BDI 1	0,88	8.514,78	RA	
1.2.3.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	101,53	9,93	BDI 1	12,91	1.310,75	RA	
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	101,53	1.393,85	BDI 1	1.812,56	184.029,22	RA	
1.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									-	3.121,72	
1.3.1.	SINAPI	102509	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	83,58	28,72	BDI 1	37,35	3.121,72	RA	
1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									-	1.984,40	
1.4.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA NOTURNO	UND	1,00	1.526,00	BDI 1	1.984,41	1.984,40	RA	

RECURSO
←

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARDOSO/SP
Local

terça-feira, 25 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JANDERSON JOSE RODRIGUES DIAS
CREA/CAU: 5069917845
ART/RRT: 28027230230921242